Parochiekerk Mariahilf



© H.Helmlechner H.Helmlechner

Projecteigenschappen

- **Bouwproject**
  Betonreparatie , Gevelrestauratie
- **Objecttype**
  Kerken / kloosters , Monumentale / historisch waardevolle gebouwen
- **Finalisatie**
  2023
- **Rondleiding mogelijk?**
  Nee

Projectomschrijving

De eerste steen van de kerk werd gelegd op 28 november 1831. Ze kwam er op initiatief van Ludwig I, die een neogotische kerk wou bouwen. Eigenlijk had de kerk zijn naam moeten dragen, maar de inwoners van de wijk Au verzetten zich daartegen en zorgden ervoor dat ze Mariahilf genoemd werd. Ze werd zwaar beschadigd bij een bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog en heeft de afgelopen jaren verschillende renovaties ondergaan. De parochiekerk Mariahilf op het gelijknamige plein is nog steeds het centrum van de oude Münchense wijk Au.

Technische uitdaging en oplossing

De vele bakstenen zijn gemaakt van ten minste zeven verschillende materialen. Doordat ze niet even hard zijn, passen ze niet goed op elkaar. Het gevolg: op sommige plaatsen brokkelen de stenen af. Water sijpelt door open voegen naar binnen, bevriest in de winter en doet de steen van binnenuit barsten. Aan de binnenkant moesten scheuren in het bepleisterde metselwerk en in de betonnen muren en plafonds worden gerepareerd. Aan de buitenkant was er dan weer schade aan de betonnen en bakstenen oppervlakken. Daarnaast moesten de bakstenen ornamenten op de gevels worden bijgewerkt en was het beton aan de binnenkant aan vernieuwing toe.

Gebruikte productsystemen

› Betofix KHB EM
Art. Nr. 5779



› Betofix R4
Art. Nr. 1096



› Color LA Fill Historic
Art. Nr. 6471



› Color LA Add transparent
Art. Nr. 6410



Afbeeldingen



©



©



©



©



©



©

Meer informatie vindt u onder:

https://www.remmers.be/nl_BE/referenceDetail/42446