
VÍNO HRUŠKA, wijnproductie, Blatni#ka (CZ)



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Projecteigenschappen

- **Bouwproject**
  , Vloercoating , Vloercoating - Open systemen voor waterdampdiffusie , Vloercoating - Industriële systemen
- **Objecttype**
  Fabriekshallen
- **Oppervlakte**
  400 m²
- **Locatie**
  , Blatni#ka
- **Finalisatie**
  2020
- **Rondleiding mogelijk?**
  Nee

Projectomschrijving

In een wijnkelder staat de vloer voortdurend bloot aan vocht. Ook is het in oude wijnkelders vaak onduidelijk of er voldoende isolatie is. Naast vochtbelasting speelt mechanische weerstand een belangrijke rol. De uiteinden van de slangen kunnen tijdens het pompen op de grond vallen en de vloer moet die schokken zonder problemen aankunnen.

Technische uitdaging en oplossing

De wijnkelder in de Tsjechische gemeente Blatni#ka kreeg tijdens de renovatiewerkzaamheden een nieuwe vloer. Het werk werd in twee fasen uitgevoerd om productiestilstand te voorkomen. De oude keramische tegels en het onderliggende beton werden volledig vernieuwd. De vloer werd bovendien zo gelegd dat hij afloopt naar een roestvrijstalen goot.

Gebruikte productsystemen

› Crete HF 130

Art. Nr. 226861




› Crete SL 80

Art. Nr. 226863



Afbeeldingen




©



©



©



©



©



©

Meer informatie vindt u onder:

https://www.remmers.be/nl_BE/referenceDetail/42422