Brouwerij, Delft (NL)



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Projecteigenschappen

- **Bouwproject**
  Waterdicht maken van gebouwen , Waterdicht maken van gebouwen - nieuwbouw met grondcontact , Waterdicht maken van gebouwen - restauratie van herenhuizen
- **Objecttype**
  Winkelpanden , Kerken / kloosters , Monumentale / historisch waardevolle gebouwen
- **Locatie**
  , Delft
- **Finalisatie**
  2019
- **Rondleiding mogelijk?**
  Nee

Projectomschrijving

Tijdens restauratiewerkzaamheden aan een brouwerij in Delft werd een echte goudmijn ontdekt. Er werd een kelderruimte blootgelegd die sinds de dertiende eeuw onaangeroerd was gebleven. Na verdere herstelwerkzaamheden werd ze geïntegreerd in de brouwerij om een unieke mix van middeleeuwse en moderne elementen te creëren.

Technische uitdaging en oplossing

Tijdens bouwwerkzaamheden in de kelder onder de brouwerij werden onder andere delen van een oude muur ontdekt die ooit deel uitmaakten van een klooster. De opdrachtgever en ontwerpers besloten samen om de goed bewaarde en zeer decoratieve muren te integreren in het bestaande gebouw. Daarvoor moest het metselwerk worden afgedicht en beschermd tegen opstijgend vocht ter hoogte van de sokkel.

Gebruikte productsystemen

› WP Sulfatex

Art. Nr. 0430



› Kiesol

Art. Nr. 1810




› PBD 2K


Art. Nr. 0886



Afbeeldingen



©



©



©



©



©

Meer informatie vindt u onder:

https://www.remmers.be/nl_BE/referenceDetail/42428